ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление и поставку резервуаров хозяйственно-питьевого запаса воды – 2 комплекта для комбикормового завода АО «Птицефабрика Башкирская», расположенного по адресу: РБ, Благоварский р-н, д. Восточный

1.	Заказчик	АО «Птицефабрика Башкирская»
2.	Место расположения объекта	Республика Башкортостан, Благоварский р-н, д. Восточный
3.	Контактное лицо:	Глотов Андрей Николаевич
4.	Данные для контакта	e-mail: glotov_an@tavros.ru , тел.89165281233
5.	Ответственный за реализацию	Глотов А.Н.
6.	Цель	Изготовление, поставка резервуаров хозяйственно-питьевого запаса воды – **2 комплекта**
7.	Исходные данные	1) Техническое задание (данный документ) 2) РД 2212-У-КР10 Альбом 22 3) РД 2212-У-НВК Альбом 36
8.	Фазы проекта	1. Разработка и согласование с Заказчиком рабочих чертежей 2. Изготовление 3. Доставка на объект Заказчика Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к отгрузке
9.	Технические требования	1. Исполнение – подземная 2. Вид поверхности над ёмкостью – газон 3. Ориентация ёмкости – горизонтальная 4. Назначение – хранение хозяйственно-питьевого запаса воды 5. Диаметр, мм – 1750 6. Длина ёмкости, мм – 4500 7. Объём, м3 – 10 8. Диаметр горловины, мм - 900 9. Материал – полипропилен с армированием 10. Комплектация: -ёмкость -доборный элемент горловины (при необходимости) -люк -лестница и площадка для обслуживания клапана (внутри, материал – нержавеющая сталь) -внутренняя арматура с поплавковым клапаном -вентиляция естественная -подводящий патрубок ПЭ-100 SDR 17-50*3 расположение: в торцевой стенке на высоте 250 мм от низа ёмкости, ориентация: в с одной стороны с отводящим и переливным патрубками - отводящий патрубок ПЭ-100 SDR 17-50*3 расположение: в торцевой стенке у самого низа ёмкости, ориентация: в одной стороне с подводящим и переливным патрубками -спускной патрубок ПЭ-100 SDR 17-110*6,6 расположение: в торцевой стенке у самого низа ёмкости, ориентация: противоположная стенка от переливного патрубка -переливной патрубок ПЭ-100 SDR 17-90*5,4 расположение: в торцевой стенке на высоте 1600 мм от низа

		ёмкости, ориентация: в одной стороне с подводящим и сливным патрубками 11. Крепление к фундаментной плите – стропами 12. Глубина заложения низа ёмкости от поверхности земли – 2950 мм
10.	Перечень документации к емкостям	1. Паспорт 2. Руководство по эксплуатации 3. Сертификат соответствия ТР ТС 4. Гигиеническое заключение
11.	Сроки поставки и выполнения работ	Не более 60 календарных дней
12.	Гарантийные обязательства	не менее 24 месяцев.
13.	Приложения	Проектная документация: 1) РД 2212-У-КР10 Альбом 22 2) РД 2212-У-НВК Альбом 36 (есть отличия от задания по расположению патрубков)

Составил: начальник комбикормового завода Глотов А.Н.

Согласовано: Генеральный директор АО «БПФ» Гаврилкина И.В.