УТВЕРЖДАЮ:

_____Ю.Г.Баримбойм
"___"_____2023 г.

Ведомость Объемов Работ
на выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях санузлов в здании главного корпуса на отм. 0,000м
ОАО "Чишминский сахарный завод".

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единичных работ, (руб) вкл. НДС		Общая стоимость работ,(руб) вкл. НДС		Итого общая стоимость работ, вкл.НДС	Примечание
				Стоимость материалов	Стоимость работ	Стоимость материалов	Стоимость работ		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	Демонтажные работы								
	Демонтаж деревянных дверей 1м х 2,05 (h)м	шт.	4						
	Демонтаж пластиковых дверей 0,7м х 2,05 (h)м	шт.	7						
	Демонтаж пластиковых перегородок	м2	6,8						
	Демонтаж перегородок кирпичных и из ГКЛ	м2	12						
	Демонтаж пластиковых панелей облицовки потолка и стен с	м2	215						
	Демонтаж старой настенной и напольной керамической плитки	м2	259						
	Демонтаж бетонного пола	м3	5,9						
	Демонтаж смесителей и вентилей	шт.	6						
	Демонтаж керамических писуаров	шт.	4						
	Демонтаж керамических раковин с пьедесталом	шт.	3						
	Демонтаж трубопроводов ПВХ водоотведения	м	51						
	Демонтаж трубопроводов полипропиленовых и стальных системы водоснабжения	м	113						

	Демонтаж светильников	шт.	12						
	Демонтаж выключателей и розеток	шт.	8						
	Вывоз строительного мусора	м3	28						
	Сантехнические работы								
	Устройство постели из песка под трубопровод	м3	1,2						
	Монтаж трубопроводов водоотведения из ПВХ диам. 110мм с фасонными элементами, отводами, тройниками, прочистками, трапами	м	24						
	Монтаж трубопроводов водоотведения из ПВХ диам. 50мм с фасонными элементами, отводами, тройниками,	м	28						
	Монтаж трапов чугунных	шт.	2						
	Монтаж трубопроводов холодного и горячего водоснабжения полипропиленовых диам. 15мм с монтажом фасонных элементов, с изоляцией труб вспененным	м	142						
	Монтаж вентилей шаровых 15мм	шт.	16						
	Монтаж смесителей	шт.	4						
	Монтаж раковин керамических с пьедесталом	шт.	4						
	Монтаж поддона душевого эмалированного	шт.	1						
	Монтаж чаш Генуя чугунных с верхним бачком	шт.	8						
	Монтаж писуаров с кнопкой для смыва	шт.	4						
	Монтаж проточных водонагревателей	шт.	4						
	Электромонтажные работы								
	Монтаж кабеля ВВГНГ-LS 3х1,5	м	44						
	Монтаж кабель-канала 10х7мм	м	12						

	Монтаж кабель-канала 15х10мм	м	9							
	Монтаж кабеля ВВГНГ-LS 3х2,5	м	21							
	Монтаж коробок распределительных наружных	шт.	8							
	Монтаж розеток одноместных влагозащищенных 220В	шт.	2							
	Замена выключателей одноклавишных	шт.	4							
	Установка сушилок для рук автоматических	шт.	2							
	Монтаж и подключение светильников точечных светодиодных	шт.	14							
	Монтаж канального вытяжного вентилятора	шт.	2							
	Общестроительные работы									
	Устройство постели из песка под трубопровод	м3	1,4							
	Обратная засыпка трубопроводов песком	м3	1,8							
	Бетонирование пола и ступеней	м3	5,6							
	Устройство кирпичных перегородок	м2	12							
	Монтаж коробов из ГВЛ по металлическому каркасу	м2	11							
	Установка дверей пластиковых ДГП 21-10	шт.	2							
	Установка дверей пластиковых ДГП 21-9	шт.	2							
	Устройство цементно-песчаной стяжки с армированием сеткой 4х100х100мм	м2	48							
	Устройство пола из керамогранита 30х30см толщ. 8мм	м2	48							
	Монтаж плитки настенной керамической	м2	137							
	Монтаж реечного потолка с устройством металлического каркаса	м2	48							
	Расчистка старой штукатурки и шпаклевки стен	м2	154							
	Штукатурка стен	м2	108							

	Ремонт стен шпаклевкой	м2	54						
	Покраска стен акриловая за 2 раза	м2	54						
	Монтаж перегородок пластиковых	м2	10						
	Монтаж дверей пластиковых ДПГ 21-7	шт.	8						

Составил: _____ Курбанов Р.Р.

Согласовано:

_____ Зам. техн. директора Байбурин Р.Р.

_____ Тех. директор _____ Терехов Л.Р. 09.02.2023 г.