УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

«ОАО Чишминский сахарный завод»

_____ Ю.Г. Баримбойм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения

Наименование товара (работы, услуги)	Ремонт деаэраторов атмосферных ДА 50/25 ст. № 1, № 2, №3.
Описательная часть	Выполнить заплатки на деаэрационной колонке в соответствии с требованиями нормативных технических документов на ремонт и ГОСТ 3434-2017 (стыковым сварным соединением). Выполнить выборку коррозионных язв на обечайке деаэраторного бака с последующей ультразвуковой толщинометрией, цветной дефектоскопией и последующим ремонтом со сваркой (наплавкой) в соответствии с ОТУ 3-01. Замена гидрозатворов с опускными трубами. Замена внутреннего устройства деаэраторов (барбатажного устройства, площадок, перегородок, труб.). Демонтаж при необходимости обмуровки деаэратора. Восстановление обмуровки деаэратора. Уборка территории от демонтированного оборудования и мусора.

2. Существенные условия

Размеры:	
Другие условия:	

3. Требования по качеству

Соответствие техническим стандартам:	Используемые для ремонта материалы должны иметь сертификаты, подтверждающие соответствие их стандартам. Материал для ремонтных работ предоставляется исполнителем.
Другие требования к качеству товара (услуги)	Гарантия 3 года.

4. Специфические требования

Страна происхождения:	
Место доставки:	
Маркировка:	
Упаковка:	
Условные обозначения:	
Требования по безопасности:	
Требования к результатам тестирования:	
Другие требования:	Иметь всю разрешительную документацию для проведения ремонтных работ энергетических технических устройств.

5. Требование к работам, услугам

Результаты исполнения работы:	Предоставление заказчику исполнительной документации по ремонту деаэраторов. Техническое освидетельствование деаэраторов. После завершения работы и передачи ее исполнителем заказчику оформляется акт сдачи – приемки работ.

Технический директор _____ А.А. Герега

Начальник ТЭЦ _____ В.В. Кузнецов

«11» 01 2023г.