Спецификация материалов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. т.	Приме-чание
	Панели, цоколь, ворота, окна.	Кровельные 3-х слойные сэндвич- панели толщиной 150мм с минераловатным утеплителем	-	280,0 м²	
		Оконные блоки 2х1,2м шт. Оконные блоки 1,2х1,2м шт. Оконные блоки 1,0х1,2м шт.	20 2 8	- - -	
		Стеновые 3-х слойные сэндвич- панели толщиной 120мм с минераловатным утеплителем вертикальной разрезки.	-	920,0 м²	
		Стеновые 3-х слойные сэндвич- панели толщиной 150мм с минераловатным утеплителем (утепление снизу)	-	260,0 м²	
	Металл.	Кровельное ограждение из стальной полосы 4х40		0,45 т	
		Оцинкованная сталь 0,5мм ГОСТ 14918-90*		1,3 т	
	Бетон, арматура.	Сваи • Арматура • Бетонная смесь БСТ В25П4W6F150		 6,54т 62,0 м³	
		Ростверки • Арматура • Бетонная смесь БСТ В20П2W6F150		 2,5т 67,0 м³	
		Конструкции пола: • Кислотоупорная керамическая плитка t=25мм • Стяжка из цементно- песч. раствора М150 с уплотняющими добавками - 25мм. • Бетонная смесь БСТ В20 П2 W4 F100 D2400 • Арматура		 550,0 м² 550,0 м² 63,0 м³ 10,7т	

1. Стеновые и кровельные панели с цинковым покрытием 1го класса -275г/м2.
Покрытие панелей: внутри здания - модифицированная полиэфирная эмаль толщиной покрытия 50 мкм (со слоем грунта).
с наружи здания - модифицированная полиэфирная эмаль толщина покрытия 50 мкм. (со слоем грунта).
2. Толщина металлических обшивок - 0,6мм.
2. Цвет стеновых и кровельных сэндвич- панелей : RAL 9002 с внутренней стороны, RAL 7035 с наружной стороны панелей.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Уваров А.			
Провер.		Уваров			
Н. контр.		Карасева			
ГИП		Цыганков			

Договор № 17/22 от 18.08.2022г. 03.00 - АС3

ОАО "Чишминский сахарный завод", Башкортостан

Реконструкция моечного отделения и тракта подачи и очистки сырья.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Спецификация материалов галереи №2.

ООО "Техпроект", г. Курск.