УТВЕРЖДЕНО:
Заказчик
ООО «Родниковский свинокомплекс»
Генеральный директор

_____/Мустафин А.Т../

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ, по очистке подвального помещения центральной галереи цеха Репродукции от навозных масс и ремонту канализационного коллектора. на площадке выращивания Родниковского свинокомплекса

Данные о заказчике.

1.	Заказчик	ООО «Родниковский свинокомплекс» ИНН 7430036241 КПП 743001001 456660, Челябинская область, м.р-н Красноармейский, с.п. Козыревское, тер. Автодорога Челябинск-Новосибирск, км.32-й, **зд. 1**
2.	Генеральный директор ООО «Родниковский свинокомплекс»	Мустафин Артур Табрисович
3.	Контактное лицо:	Чигинцев Александр Владимирович
4.	Данные для контактов	+7 922-239-11-64 e-mail: Chigintsev_AV@tavros.ru
5.	Ответственный за реализацию	Главный инженер ООО «РСВК» Чигинцев А.В.

Задание.

Общие данные		
	Место расположения объекта	**Адрес:** Челябинская область, м.р-н Красноармейский, с.п. Козыревское, тер. Автодорога Челябинск-Новосибирск, км.32-й, **зд. 1** Цех Репродукции,

1.	**Цель задания**	Очистка подвального помещения от навозных масс и ремонт центрального канализационного коллектора внутри здания.
2.	**Основные требования**	1. Разбор примыкающего трубопровода ⌀ 200 мм ~12 шт 2. Установка ПЗУ (Пневматических заглушающих устройств) для предотвращения попадания свежих стоков ~ 12 шт. ДУ 200 мм. 3. Проведение очистки подвальной части центральной галереи от навозных масс в обьеме ~ 1000 м^3, при помощи Илососных машин. 4. Откачка Ванн навозоудаления в корпусах, при помощи илососных машин ~ 500 м^3 5. Полная мойка подвального помещения с Дезинфекцией. ~2700 м^2 (Стены, Пол, Потолок) 6. Ремонт центрального коллектора ДУ 400 ~ 20 м.п.
3.	**Исходные данные для начала работ**	Исходные данные представляются Заказчиком, а именно: 1. Исходные данные, необходимость в которых может возникнуть в процессе работ, предоставляются Заказчиком (при наличии) по запросу подрядной организации.
4.	**Требования к оформлению и передаче Исполнительной документации**	1. По окончании работ: Акт Выполненных работ
5.	**Основные требования**	1. Работы необходимо выполнить.: **Цех Репродукции** 2. Согласовать с эксплуатирующей службой площадки схему и время проведение работ. **3. Проведение работ в строгом соответствии с Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах"** **(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61967)** 4. Подрядчику необходимо ознакомиться с правилами прохождения КПП и нахождения на территории предприятия. 5. Подрядчику необходимо предоставить гарантийное письмо о неконтактности со свинопоголовьем. 6. Заход сотрудников подрядной организации на территорию площадки только по электронным пропускам, полученным по письменному уведомлению с перечислением ФИО и паспортных данных сотрудников подрядной организации. Пронос необходимых материалов и инструмента осуществляется по согласованному перечню; 7. Питание сотрудников подрядной организации осуществляется привозным питанием на территории

		предприятия от заказчика. Оплату за питание производит подрядная организация. 8. Если подрядная организация проводит работы связанный с потреблением электроэнергии, то она производит оплату за потребленную электроэнергию;
6.	**Требования к оформлению и передаче Исполнительной документации**	
7.	**Требования к качеству работ**	Согласно: СНиП; СанПиН.
8.	**Требования к коммерческом предложению**	1. Предоставить коммерческое предложение с указанием этапов выполнения работ, стоимости по каждому этапу порядка оплаты, сроков выполнения работ
9.	**Требования к безопасности производства работ:**	В полном соответствии требованиям и нормам действующего законодательства РФ. 1. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЗ согласно Приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61967)**
10.	**Сроки исполнения**	Не более 30 суток с момента получения авансового платежа.

Главный инженер Чигинцев А.В.

ВОР по очистке подвального помещения цеха Репродукции

п\п	Наименование СМР	ед. изм.	кол-во	Примечание
1	Разбор примыкающего трубопровода ДУ 200 мм	шт.	12	
2	Установка ПЗУ (Пневматических заглушающих устройств) для предотвращения попадания свежих стоков. ДУ 200 мм.	шт.	12	ПНЕВМОЗАГЛУШКА ПЗУ-1КМВ
3	Проведение очистки подвальной части центральной галереи от навозных масс, при помощи Илососных машин.	м³	1000	Обезательное Использование **Илососных машин.**
4	4.Откачка Ванн навозоудаления в корпусах, при помощи Илисосных машин	м³	500	Обезательное Использование **Илососных машин.**
5	Полная мойка подвального помещения с Дезинфекцией. (Стены, Пол, Потолок)	м2	2700	
6	Ремонт центрального коллектора ДУ 400	м	20	

Главный инженер
ООО "Родниковский свинокомплекс" Чигинцев А.В.

13.11.2023