ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Приложение№1

на выполнение работ по объекту: Модернизация с элементами капитального ремонта объекта с восстановлением систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения (газораспределительная сеть). для ввода в эксплуатацию инсинератора

«АО «Птицефабрика Комсомольская»
по адресу: Пермский край,
Кунгурский район, п. Комсомольский»

№ п/п	Перечень требований	Данные по проектируемому объекту
1. Общие данные		
1.	Основание для выполнения работ	Решение заказчика
	Заказчик	АО «Птицефабрика Комсомольская»
	Адрес объекта	Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский
2.	Вид работ	Проектирование и Строительство
3.	Сроки работ	Начало: с момента подписания договора
		Определённые договором
4.	Границы проектирования	В границах земельного участка
5.	Основные технико-экономические характеристики объекта	1. Инсинератор установлен в существующем здании цеха белковых добавок.
6.	Сроки оплаты	Аванс не предусмотрен. Отсрочка платежа за выполненные работы в течение 20 календарных дней после подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3. 10 % от стоимости оплачивается по завершению года с момента ввода в эксплуатацию объекта (гарантийные обязательства).
2. Основные работы		
2.1.	Виды работ	До подачи заявки на участие в аукционе подрядчику обязательно осуществить выезд на место для ознакомления с объектом и обследованием. 1. Выполнить до проектные работы по расчету в потребности в тепле и топливе (газе). 2. На основании выполненных расчетов и определения тепловых нагрузок предложить заказчику оборудование для установки, путем согласования. Так же подрядчику предписывается Разработать техническое задание на проектирование с обязательным согласованием Заказчиком. 3. Проектирование. 4. Строительство. 5. Пуско-наладочные работы и режимно-наладочные испытания. 6.сдача объекта в эксплуатацию. 7. Составление исполнительной документации.
2.2.	Сроки выполнения	Определённые договором.
3. Требования к выполнению строительно-монтажных работ		
3.1.	Требования к производству работ	Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектом, графиком производства работ. Работы должны быть выполнены в соответствии с строительными нормами, проекта, руководящими документами, правилами изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.
3.2	Требования к подрядчику	3.2.1. **<u>До проведения аукциона в составе заявки предоставить:</u>** -Две действующие выписки из союза СРО строителей и проектировщиков. -Предоставить выписки из национальных реестров о наличии не менее двух специалистов в области строительства и не менее двух специалистов в области проектирования. - Предоставить в составе заявки документы (контракт, акты КС-2,

		КС-3), содержащие и подтверждающие сведения об опыте проведения аналогичного вида работ, а именно за 2021-2020 год предоставить аналогичный исполненный контракт и акты выполненных работ на сумму одного контракта не менее 7 млн. рублей с видом работ «Строительство взрывопожароопасных производственных объектов III класса опасности (газовые котельные с установкой дымовых труб). -Предоставить свидетельства об аккредитации лаборатории неразрушающего контроля. -Предоставить сведения о персонале: аттестации в области промышленной безопасности по разделу Б7 не менее двух специалистов аттестация специалистов сварочного производства НАКС уровней I, II и III область аттестации (из стальных и полимерных материалов, группы СК, группы ГО) не менее двух специалистов удостоверения о проверке знаний слесарей монтажников. -Предоставить свидетельства об аттестации в системе НАКС сварочного оборудования и технологии сварки (способ сварки РД и из полимерных материалов способом ЗН). -Предоставить удостоверения о проверке знаний требований охраны труда не менее двух специалистов, занятых в производстве работ. Рабочих слесарей-монтажников по охране труда не менее двух человек. Электрогазосварщика по охране труда не менее двух человек. -Предоставить удостоверения о проверке знаний требований пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям не менее трех специалистов, занятых в производстве работ. Рабочих слесарей-монтажников по не менее двух человек. Электрогазосварщика не менее двух человек. -Предоставить паспорта заводов изготовителей сварочного оборудования (РД и из полимерных материалов) с указанием заводских номеров и действующими сроками сервисного обслуживания. -Предоставить рабочую документацию (включая план, профиль, спецификацию материалов и т.д.) и проект производства работ. Рабочую документацию (включая план, профиль, спецификацию материалов и т.д.) и проект производства работ утвердить заказчиком. -Предоставить календарный график выполнения работ. -Предоставить в составе заявки документы (контракт, акты КС-2, КС-3), содержащие и подтверждающие сведения об опыте проведения аналогичного вида работ за период до 2020 г. включительно 3.2.2. Каждый вид работ должен производиться высококвалифицированными аттестованными специалистами. Предоставление заверенных печатью и подписью руководителя организации копии свидетельств об аттестации персонала на проведение соответствующих видов работ. 3.2.3. Обладать необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, опытом и репутацией; 3.2.4. Должен иметь обученный персонал, владеющий навыками работы в данной области. 3.2.5. Должен иметь опыт проведения аналогичного вида работ. 3.2.6. Не должен иметь просроченных или нерегулируемых задолженностей перед Заказчиком, а так же отрицательного опыта по выполнению договорных обязательств.
3.3	Особые требования к поставке оборудования	3.3.1. Оборудование и материалы доставляются до места выполнения работ. Стоимость доставки включается в стоимость оборудования и материалов. Оборудование доставляется в упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке и выгрузке средствами механизации и вручную. 3.3.2. Поставляемое оборудование, материалы и комплектующие

		должны соответствовать стандартам, требованиям ГОСТов и ТУ, действующих на территории РФ. 3.3.3. Иметь акт входного контроля от лаборатории неразрушающего контроля.
3.4	Требования к сроку предоставления гарантий качества	3.4.1. Надлежащее качество работ в полном объёме в соответствии с действующей нормативно – технической документацией. 3.4.2. Выполнение всех работ в установленные сроки. 3.4.3. Соответствие результата работ техническим характеристикам в течение всего гарантийного срока. 3.4.4. Гарантийный срок, на предусмотренные предметом работы, должен составлять не менее 1 года. Гарантия качества должна распространяться на все оборудование, материалы, конструкции, детали и узлы оборудования и составлять не менее сроков установленных заводом производителем. 3.4.5.Устранение недостатков в течение гарантийного срока.
3.5.	Общий срок выполнения работ	3.5.1. Срок определённый договором.
3.6.	Требования к приемке	3.6.1. Сдача - приемка работ осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ. В состав приемочной комиссии Подрядчик включает государственного инспектора Западно-Уральского управления Ростехнадзора. 3.6.2. Приемка работ осуществляется в объеме по фактическим объёмам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекций всех работ и подписанием акта сдачи-приемки формы КС-2. 3.6.3. Подрядчик обязан уведомить в письменной форме Заказчика, об окончании работ и готовности к сдаче, с участием гос. инспектора ЗУУ Ростехнадзора. 3.6.4. Подрядчик передает заказчику за 5 дней до начала приемки 1 экземпляр: -исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.
3.7.	Документация, предъявляемая заказчику:	3.7.1. Перечень участвующих в выполнении работ: Ф.И.О., должность, тел. инженерно- технического персонала (ИТР), ответственных за выполнение работ. 3.7.2. Документацию в объёме, предусмотренном нормативно-технической документацией. 3.7.3. Сертификаты соответствия и технические паспорта, технические описания, инструкции по монтажу и эксплуатации, сертификаты безопасности, свидетельства о поверке на оборудование, материалы, конструкции, детали и узлы оборудования. 3.7.4. Акты скрытых работ, акты входного контроля, акты испытания на разряжение, акты о приёмке оборудования после комплексного опробования, акты о соответствии сварных швов, акты о замере смонтированного контура заземления 3.7.5. Акты о завершении работ формы КС-2. 3.7.6. Ведомости запланированных, дополнительных и выполненных объёмов работ. 3.7.7. Журналы производства работ, сварочных работ. 3.7.8. Другую необходимую документацию (при необходимости). 3.7.9. Составленный технический паспорт дымовой трубы.

Особые требования

1. Все принимаемые технологические решения подлежат согласованию с АО «Птицефабрика Комсомольская» на стадии проектирования.

2. До подачи заявки на участие в аукционе подрядчику обязательно осуществить выезд на место для ознакомления с объектом и обследования.

3. Проектная и Исполнительная документация должна быть переданы в полном объеме заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по ТВ
АО «Птицефабрика Комсомольская» _____Чернышов А.А.