УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО "Чишминский сахарный завод"
_____Ю. Г. Баримбойм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения

Наименование товара (работы, услуги) Наименование проекта	Демонтаж технологического оборудования, технологических трубопроводов и строительных конструкций Моечного отделения ОАО "Чишминский сахарный завод"
Описательная часть	Необходимо выполнить комплекс демонтажных работ с вывозом строительного мусора в соответствии с нижеперечисленными Приложениями: 1. Ведомость демонтируемого оборудования 03.00-ТХ1. 2. Схемы и спецификации на демонтаж строительных конструкций 03.00-АС1. 3. Ведомость объемов работ.

2. Существенные условия

Размеры:	Габариты здания: 18 х 36м, высота 22м от уровня земли
Другие условия:	1. До начала работ, подрядчик обязан представить на рассмотрение и согласование Заказчику Проект производства работ. 2. Вывоз и утилизация строительного мусора производится силами Подрядчика. 3. При демонтаже технологического оборудования все электродвигатели, редукторы, мотор-редукторы, соединительные муфты и полумуфты должны быть демонтированы с сохранением целостности узлов.

3. Требования по качеству

Соответствие техническим стандартам:	Все демонтажные работы должны выполняться в соответствии с СП 325.1325800.2017 "Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации", а также в соответствии с другими действующими нормами Охраны труда, техники безопасности, Противопожарной безопасности, Экологической безопасности.
Другие требования к качеству товара (услуги):	

4. Специфические требования

Страна происхождения:	
Место доставки:	Республика Башкортостан, 452173, п. Чишмы, ул. Мира, 1
Маркировка:	
Упаковка:	
Условные обозначения:	

Требования по безопасности:	
Требования к результатам тестирования:	
Другие требования:	

5. Требования к работам, услугам

Результаты исполнения работы:	Результат исполнения работ должен быть оформлен в виде комплекта исполнительной документации, в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 16 мая 2023 г. N 344/пр ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Юрьев К. Е. Юрьев

Фамилия и инициалы

ЗГД по ТР

Должность

«14» 02 2024 г.

Курбанов Р. Р.