УТВЕРЖДАЮ:

Директор по техническим вопросам

АО «Птицефабрика Комсомольская»

Чернышов А.А._____

"5" 09 2025г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт здания МТМ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонтные работы			
1	**Ремонт и восстановление герметизации вертикальных стыков стеновых панелей**	м	22,00	
2	Пена монтажная для герметизации стыков в баллоне 0,85 л	шт	4	расход 1 шт/6 м
3	**Устройство солнцезащиты полимерным составом (герметизация межпанельных швов)**	м	22,00	
4	Герметик полиуретановый, двухкомпонентный для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25%, стыков, щелей, трещин на фасадах зданий Сазиласт или аналог	кг	2,53	расход 0,115/1 м
5	**Заделка швов цементно-песчанным раствором**	м	22,00	
6	Раствор цементно-песчаный М 150	м3	0,02	
7	**Разборка кирпичных стен (с применением строительных лесов)**	м3	1,40	Выполнение работ на высоте более 3 м с применением лесов
8	**Ремонт кирпичной кладки стен (с применением строительных лесов)**	м3	1,40	Выполнение работ на высоте более 3 м с применением лесов
9	Кирпич керамический одинарный полнотелый рядовой марка 125	шт	551	394 шт/м3

1	2	3	4	5
10	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0,32	0,232 м3 на 1 м3 кладки
11	**Демонтаж оконный блоков в панельных стенах (верхний ряд)**	м2	168,73	
12	**Демонтаж оконный блоков (20 шт) в кирпичных стенах размером 195х145 см (нижний ряд)**	м2	56,55	
13	**Демонтаж оконный блоков в панельных стенах**	м2	26,40	
14	**Демонтаж оконный блоков размером 500х345 см в панельных стенах**	м2	17,25	
15	**Демонтаж железных решеток (2 шт.)**	м2	5,66	
16	**Демонтаж отливов**	м	56,00	
17	**Кладка стен высотой 600 мм из газобетонных блоков с анкеровкой**	м3	13,73	сущ. панели толщиной 350 мм
18	Блоки газобетонные	м3	13,73	
19	Клей для газобетонных блоков Камикс или аналог	кг	343,13	25 кг/м3 кладки при толщине слоя 2 мм
20	**Кладка стен из газобетонных блоков с анкеровкой (уменьшение высоты проема и закладка оконного проема на 1 эт.)**	м3	8,78	
21	Блоки газобетонные	м3	8,78	
22	Клей для газобетонных блоков Камикс или аналог	кг	219,38	25 кг/м3 кладки при толщине слоя 2 мм
23	**Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих высотой 100 см. (2 этаж)**	м2	76,25	
24	Оконный блок из ПВХ профилей: глухой высотой 1,0 м. 3-х камерный профиль, 1-но камерный стеклопакет. Общая длинна 76,25 м.	шт	2,00	
25	Пена монтажная Tytan 65 или аналог	шт	9	
26	Анкерная пластина оконная 192х25х1,2 мм цинк	шт	308,00	
27	**Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих высотой 170 см. (2 этаж)**	м2	39,10	
28	Оконный блок из ПВХ профилей: глухой высотой 1,7 м. 3-х камерный профиль, 1-но камерный стеклопакет. Общая длинна 23 м.	шт	2,00	
29	Пена монтажная Tytan 65 или аналог	шт	4	
30	Анкерная пластина оконная 192х25х1,2 мм цинк	шт	96,00	

1	2	3	4	5
31	**Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих высотой 110 см. (1 этаж)**	м2	13,20	
32	Оконный блок из ПВХ профилей: глухой высотой 1,10 м. 3-х камерный профиль, 1-но камерный стеклопакет. Общая длина 12 м.	шт	1,00	
33	Пена монтажная Tytan 65	шт	2,00	
34	Анкерная пластина оконная 192х25х1,2 мм цинк	шт	56,00	
35	**Установка оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема 2,72 м2 (1 этаж)**	м2	56,55	
36	Оконный блок из ПВХ профилей: глухих 1,95х1,45 м 3х камерный профиль 2х камерный стеклопакет одностворчатый.	шт	20,00	
37	Пена монтажная Tytan 65	шт	5,00	
38	Анкерная пластина оконная 192х25х1,2 мм цинк	шт	160,00	
39	**Устройство отлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м2	15,60	
40	Отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием 0,7х300х2000 мм	шт	20,00	
41	Отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием 0,7х300х12000 мм	шт	1,00	
42	Дюбель пластиковый с саморезом 6х51 мм	шт	80,00	
43	**Устройство примыканий кровель оцинкованной сталью на высоту 600 мм**	м	76,25	
44	лист оцинкованный толщиной 0,7 мм	м2	76,25	
45	Дюбель пластиковый с саморезом 6х51 мм	шт	230,00	
46	Саморез кровельный 4,8х19 мм	шт	230,00	
47	**Ремонт штукатурки оконных откосов и подоконников внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором**	м2	54,41	
48	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	2,72	
49	**Ремонт штукатурки оконных откосов снаружи здания по камню и бетону цементно-известковым раствором**	м2	54,41	
50	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	2,72	
51	**Окраска поверхности откосов вододисперсионной краской**	м2	27,04	
52	Краска вододисперсионная	кг	6,49	

1	2	3	4	5
53	колер 100 мл	шт	1,00	
54	**Огрунтовка наружных стен из газобетонных блоков**	м2	29,25	
55	Грунтовка Церезит СТ-17	кг	5,85	
56	**Оштукатуривание наружных стен из газобетонных блоков толщиной 3 мм (с использованием лесов)**	м2	29,25	
57	штукатурка цементная Bergauf или аналог	кг	157,95	расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
58	**Окраска поверхности наружных стен вододисперсионной краской (с использованием лесов)**	м2	29,25	
59	Краска вододисперсионная	кг	7,02	
60	**Огрунтовка внутренних стен из газобетонных блоков**	м2	105,50	
61	Грунтовка Церезит СТ-17	кг	21,10	
62	**Оштукатуривание внутренних стен из газобетонных блоков (с использованием лесов)**	м2	105,50	
63	штукатурка гипсовая Bergauf или аналог	кг	569,70	расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
64	**Окраска поверхности внутренних стен вододисперсионной краской (с использованием лесов)**	м2	105,50	
65	Краска вододисперсионная	кг	25,32	
66	**Демонтаж дверей и дверной коробки металлической (150х220см)**	шт	1,00	
67	**Кирпичная кладка стен с анкеровкой (Закладка части дверного проема)**	м3	0,55	
68	Кирпич керамический одинарный полнотелый рядовой марка 125	шт	217	394 шт/м3
69	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0,13	0,232 м3 на 1 м3 кладки
70	**Установка двери наружной металлической с доводчиком**	шт	1,00	
71	Дверь наружная металлическая утепленная с открыванием наружу с одним контуром уплотнения в притворе (размер коробки 1,00х2,20 м)	шт	1,00	ГОСТ 31173-2016, размер коробки 1,00х2,20 м
72	доводчик 100 кг	шт	1,00	
73	Пена монтажная Tytan 65 или аналог	шт	1,00	
74	Анкерный болт для оконных и дверных коробок 10х132 мм	4	1,00	

1	2	3	4	5
75	**Монтаж перемычки из стального уголка**	шт	1,00	наружный дверной проём
76	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 75-75 мм, толщина 5 мм (2,8 м)	кг	16,24	2 шт. по 1,40 м
	Раздел 2. Вывоз мусора			
77	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10,00	
78	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: до 20 км	1 т груза	10,00	

Главный инженер-строитель _____ Склюев В.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер ПТО _____ Мальгин В.А.
(должность, подпись, расшифровка)