УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Благоварский СГЦ»

_____ И.В. Тагирзянова
«___» _____ 2026г.

Техническое задание.

Услуги по техническому обслуживанию приточно-вытяжной вентиляции и систем кондиционирования ОПО: объект ООО «Благоварский СГЦ» Благоварский район, д. Восточный.

1.	Заказчик	ООО «Благоварский селекционно-генетический центр» 452747, РБ, Благоварский район, д.Восточный
2.	Наименование объекта	Благоварский селекционно-генетический центр : Комбикормовый цех, Административно-бытовой корпус ,Пункт обработки автотранспорта (дезбарьер).
3.	Местонахождение объекта	РБ, Благоварский район, северо-западнее д. Восточный, Благоварский селекционно-генетический центр.
4.	Технические требования:	-Проведение ТО кондиционеров Проведение ТО приточных установок, а именно: Внешний осмотр на наличие посторонних шумов, вибраций, механических повреждений - Проверка плотности соединение воздуховодов и наличие уплотняющих прокладок, при необходимости выполнение подтяжки болтов на фланцах - Проверка целостности гибких вставок. - Проверка, регулировка, и при необходимости, замена подвесов, крюков, хомутов и кронштейнов. - Проверка правильности и надежности работы шиберов, клапанов, задвижек, дроссель - клапанов и механизмов управления ими - Проверка состояния, чистка и при необходимости замена сеток и жалюзийных решеток. - Проверка технического состояния элементов автоматики и программного обеспечения (датчики давления, температура, относительной влажности, сервоприводы клапанов и воздушных заслонок, приводы противопожарных клапанов, циркуляционные насосы, частотные преобразователи насосов и вентиляторов, термостаты) - Проверка состояние фильтрующих элементов приточной вентиляции(чистка или замена)

		- Проверка технического состояния и режим работы двигателей вентиляторов, насосов. Проверка наличия протока теплоносителя, холодносителя и их протечек. - Проверка соответствия установленных параметров работы (давление, температура теплоносителя и холодоносителя, температура Приточного воздуха, относительная Влажность приточного воздуха). - Изменение режимов работы контроллера (способ регулирования согласно предустановленным программам контроллера, корректировка коэффициентов ПИД регулирования, изменения таймерных программ, изменение установок температуры и относительной влажности приточного вытяжного воздуха климатических параметров в помещении). -Настройка режимов работы в зависимости от времени года. -Проверка оборудования приточно-вытяжной вентиляции Производственной лаборатории АБК.
5.	Требования по качеству:	Наличие лицензии на осуществление деятельности на опасном производственном объекте , наличие СРО, наличие удостоверений с допусками .Гарантия на работы не менее 6 месяцев

Главный энергетик Егоров А.Н.

Технический директор Лапшанов А.Н.

Приложение к техническому заданию на проведения ТО приточно-вытяжной вентиляции и систем кондицианирование ОПО

	Наименование работы (услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Итого
1	Проведение ТО кондиционеров	8	Шт		
2	Проведение ТО приточных установок (внешний осмотр на наличие посторонних шумов, вибраций, механических повреждений)	5	Шт.		
3	Проверка плотности соединения воздуховодов и наличие уплотняющих прокладок, при необходимости выполнение подтяжки болтов на фланцах	5	Шт.		
4	Проверка целостности гибких вставок	5	Шт.		
5	Проверка, регулировка, и при необходимости, замена подвесов, крюков, хомутов и кронштейнов	5	Шт.		
6	Проверка правильности и надежности работы огнезащитных шиберов, клапанов, задвижек, дроссель-клапанов и механизмов управления ими, проверка систем дымоудаления	5	Шт.		
7	Проверка состояния, чистка и при необходимости замена сеток и жалюзийных решеток	5	Шт.		
8	Проверка технического состояния элементов автоматики и ПО (датчики давления, температуры, относительной влажности, сервоприводы клапанов и воздушных заслонок, приводы противопожарных клапанов, циркуляционные насосы, частотные преобразователи насосов и вентиляторов, термостаты)	5	Шт.		
9	Проверка технического состояния и режим работы двигателей вентиляторов, насосов	5	Шт.		
10	Проверка наличия протока теплоносителя, холодоносителя и их протечек	5	Шт.		
11	Проверка соответствия установленных параметров работы (давление, температура теплоносителя и холодоносителя, температура приточного воздуха, относительная влажность приточного воздуха)	5	Шт.		
12	Изменение режимов работы контроллера (способ регулирования согласно предустановленным программам контроллера, корректировка коэффициентов ПИД-регулирования, изменения таймерных программ, изменение установок температуры и относительной влажности приточного, вытяжного воздуха или климатических параметров в помещении)	5	Шт.		
13	Настройка режимов работы в зависимости от времени года	5	Шт.		
14	Очистка от пыли поверхностей приборов автоматики	1	Уст.		
15	Проверка оборудования приточно-вытяжной вентиляции производственной лаборатории АБК (регулировка расхода воздуха, протяжка фланцевых соединений, проверка технического состояния и режимов работы двигателей вентиляторов и насосов)	4	Шт.		