УТВЕРЖДЕНО:
Заказчик
АО «Свинокомплекс «Приозерный»
ОП «Лужский ККЗ»

Генеральный директор

/Попов П.В./

Техническое задание
На выполнение работ по ремонту мягкой кровли ПК КГП КМС.

№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Вид работы	Ремонт мягкой кровли. Ремонт металлических галерей транспортного оборудования.
2.	Сроки проведения работ	С 01.09.2026г. по 10.11.2026 года * *Могут быть увеличены или уменьшены, в соответствии с погодными условиями, производственной необходимостью или в случае изменения объёмов работ
3.	Наименование и объём требуемых работ	1. Очистка и обеспыливание поверхности кровли - 2000 кв.м 2. Вырубка, просушка и ремонт критических участков кровли (частичный демонтаж наплавляемого покрытия в поврежденных местах, местах отслоения) в объёме до 15% от 2000 кв.м. 3. Монтаж карнизных отливов (капельник) из листовой оцинкован-ной стали толщиной 0,7 мм – 200 п.м. длина одного отлива не менее 2000 мм, крепить дюбель-гвоздь 6*80 шагом 200 мм 4. Устройство (1 слой базовый) гидроизоляции кровли битумно-эмульсионной мастикой (полимерно-битумной мастикой) тол-щиной 1,25 мм - 2000 кв.м 5. Армирование (2 слой) полиэфирным полотном (или стеклоткань) – 2000 кв.м 6. Устройство (3 слой) гидроизоляции кровли битумно-эмульсионной мастикой (полимерно-битумной мастикой) толщиной 1,25 мм – 2000 кв.м 7. Устройство (4 слой базовый) бесшовного покрытия ультрафиолетостойкой (атмосферостойкой) гидроизоляционной мастикой толщиной 0.4 мм – 2000 кв.м. 8. Устройство (5 слой финиш) защитного слоя от ультрафиолетового излучения ультрафиолетостойкой (атмосферостойкой) гидроизоляционной мастикой толщиной 0,4 мм -2000 кв.м. 9. Устройство аэраторов 18 шт. на площади – 2000 кв.м. 1 0. Ремонт металлических галерей транспортного оборудования: Демонтаж существующего профнастила -400 м2, Монтаж профнастила по существующим МК - 960 м2. Доставка подъем на кровлю монтаж профнастила по суще-ствующим МК. 11. Демонтаж воздуховодов Ф 600мм высотой 1200мм - 20 шт.

№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
		12. Заделка отверстий после демонтажа воздуховодов – 30м2 с армированием и бетонированием. 13. Монтаж молниеотводов – 2 шт. 14. Монтаж заземления м/к стальной полосой – 30 м.п. 15. Вывоз мусора.
4.	Район, пункт рабочей площадки	Ленинградская обл., Лужский м.р-н., Толмачевское г.п., Толмачево г.п., Производственная тер., зд. 1
5.	Объем требований к подрядной организации	1. Работы выполняются на действующем предприятии. 2. Работы выполняются собственными силами подрядчика или с привлечением третьих лиц, при условии достаточной квалификации. 3. Оборудование и материалы для производства работ поставляются подрядной организацией. Должны соответствовать заявленным паспортным характеристикам. 4. Наличие квалифицированного штата специалистов, имеющего необходимые допуски к проведению работ.
6.	Требования к материалам	1. Гарантия на работы и материалы должна составлять не менее 60 месяцев.
7.	Требование к технике безопасности и санитарному состоянию.	1.Требования к биологической безопасности и охране труда должны быть обеспечены в соответствии со стандартами предприятия, действующими ГОСТ и СНиП, нормами, правилами, и законодательством РФ. 3. Прохождение вводного инструктажа по нахождению и проведению работ на территории предприятия.
8.	Технические требования на производство работ.	1. Строительно-монтажные работы должны производиться в строгом соответствии требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2. Строительное производство, СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства объекта в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке осуществляется в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Главный инженер Гайдамак Р.О.