УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Свинокомплекс "Приозерный"
_____П.В.Попов

Ведомость объемов работ по ремонту кровли производственного корпуса

Место расположения: Ленинградская обл., п.Толмачево, ОП "Лужский ККЗ"

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	9
	Демонтажные работы			
1	Очистка и обеспыливание поверхности кровли	м2	2000	
2	Вырубка, просушка и ремонт критических участков кровли (частичный демонтаж наплавляемого покрытия в поврежденных местах, местах отслоения) в объёме до 15% от 2000 кв.м.	м2	300	
	Ремонтно-восстановительные работы			
3	Монтаж карнизных отливов (капельник) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм – 200 п.м. длина одного отлива не менее 2000 мм, крепить дюбель-гвоздь 6*80 шагом 200 мм	м	200	
4	Устройство (1 слой базовый) гидроизоляции кровли битумно-эмульсионной мастикой (полимерно-битумной мастикой) толщиной 1,25 мм - 2000 кв.м	м2	2000	
5	Устройство аэраторов для просушки пирога кровли	шт	18	
6	Устройство (3 слой) гидроизоляции кровли битумно-эмульсионной мастикой (полимерно-битумной мастикой) толщиной 1,25 мм	м2	2000	
7	Армирование полиэфирным полотном	м2	2000	
8	Устройство (4 слой базовый) бесшовного	м2	2000	
9	Устройство (5 слой финиш) защитного слоя от ультрафиолетового излучения ультрафиолетостойкой (атмосферостойкой) гидроизоляционной мастикой толщиной 0,4 мм - 2000 кв.м	м2	2000	
	Ремонт металлических галерей транспортного оборудования			
10	Демонтаж существующего профнастила	м2	400	с сохранением, включая опуск на уровень земли
11	Монтаж профнастила по существующим МК.	м2	960	включая доставку, подъем
12	Демонтаж воздуховодов Ф 600мм - 20 шт.	мп	24	
13	Заделка отверстий после демонтажа воздуховодов – 30м2 с армированием сеткой из арматуры 12А400 ячейкой 100х100мм и	м3	6	
14	Монтаж молниеприемников 2 шт. из стальной трубы 25х2,5мм, длина каждой 3м, с креплением растяжками (3 шт.) из проволоки 6мм	т	0,02	
15	Монтаж молниеотвода из полосы стальной 40х4мм, длина 30мм, с креплением к стене, с присоединением к существующему контуру	т	0,04	
16	Вывоз мусора	тн	2,6	

Составил:_____Курбанов Р.Р.

Согласовано:_____Гайдамак Р.О.