УТВЕРЖДЕНО:
Заказчик
АО «Свинокомплекс «Приозерный»
ОП «Лужский ККЗ»

Генеральный директор

/Попов П.В./

Техническое задание
На выполнение работ по монтажу здания дезинфекционного барьера.

№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Вид работы	Строительство дезбарьера для автотранспорта, с навесом от осадков, с подогревом в зимнее время.
2.	Сроки проведения работ	С 10.08 по 17.10.2026 года * *Могут быть увеличены или уменьшены, в соответствии с погодными условиями, производственной необходимостью или в случае изменения объёмов работ.
3.	Наименование работ	1. Строительство дезбарьера для автотранспорта, с навесом от осадков, с подогревом в зимнее время.: согласно рабочей документации. Приложение №1
4.	Район, пункт рабочей площадки	Ленинградская обл., Лужский м.р-н., Толмачевское г.п., Толмачево г.п., Производственная тер., зд. 1
5.	Объём требуемых работ	Строительство дезбарьера для автотранспорта, с навесом от осадков, с подогревом в зимнее время: согласно рабочей документации. Приложение №1. 1. Земляные работы 2. Устройство фундаментов 3. Прокладка контура обогрева дезванны 4. Устройство ванны дезинфекционной 5. Устройство пандусов въездных 6. Устройство сливного колодца. 7. Устройство отмостки 8. Изготовление и Монтаж металлоконструкций 9. Окраска металлоконструкций 10. Монтаж профнастила панелей стеновых. 11. Монтаж профнастила панелей потолочных. 12. Монтаж въездных и выездных ворот распашных. 13. Прокладка электропроводки 14. Монтаж осветительных приборов 15. Монтаж помещения для АТП из сэндвича панелей толщеной 50мм. 16. Установка для дезинфекции автотранспорта (дезрамка). 17. Монтаж дезрамки для дезинфекции автотранспорта. 18. Монтаж ИТП. 19. ПНР.

№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
6.	Объем требований к подрядной организации	1. Работы выполняются на действующем предприятии. 2. Работы выполняются собственными силами подрядчика или с привлечением третьих лиц, при условии достаточной квалификации. 3. Оборудование и материалы для производства работ поставляются подрядной организацией. Должны соответствовать заявленным паспортным характеристикам. 4. Наличие квалифицированного штата специалистов, имеющего необходимые допуски к проведению работ.
7.	Требования к материалам	1. Гарантия на работы и материалы должна составлять не менее 24 месяцев.
8.	Требование к технике безопасности и санитарному состоянию.	1.Требования к биологической безопасности и охране труда должны быть обеспечены в соответствии со стандартами предприятия, действующими ГОСТ и СНиП, нормами, правилами, и законодательством РФ. 3. Прохождение вводного инструктажа по нахождению и проведению работ на территории предприятия.
9.	Технические требования на производство работ.	1. Строительно-монтажные работы должны производиться в строгом соответствии требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2. Строительное производство, СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства объекта в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке осуществляется в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Главный инженер Гайдамак Р.О.