УТВЕРЖДАЮ
Руководитель производственной площадки
АО «Птицефабрика Башкирская»
Бондарь Г.В.

«___» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по устройству автоматической пожарной сигнализации (АПС) автомоечного комплекса на территории промышленной площадки производства АО «Птицефабрика «Башкирская», расположенной по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Авдон

1.	Заказчик	АО «Птицефабрика Башкирская»
2.	Место расположения объекта	450580, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Авдон.
3.	Контактное лицо:	Ахмадеев Константин Олегович
4.	Данные для контактов	+7 937 785-55-54
5.	Ответственный за реализацию	Мирошниченко Станислав Геннадьевич / +7962 528 66 88
6.	Вид строительства	Новое
7.	Состав работ	В соответствии с проектной документацией 0161-24-АПС «Строительство автомоечного комплекса, строительство дороги на территории промышленной площадки производства АО «Птицефабрика «Башкирская», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Авдон». Выполнить работы по устройству Автоматической пожарной сигнализации (АПС): - Устройство системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 2 типа, предназначенной для: своевременного и достоверного обнаружения пожара; - Сбора, обработки и представления информации о состоянии системы дежурному персоналу; - Круглосуточной противопожарной защиты здания; - Ведения протокола событий формирования сигналов управления СОУЭ 4-5 типов. Перечень работ: монтаж оборудования АПС; прокладка кабельных трасс; монтаж кабельных трасс и крепежных элементов.
8.	Требования к участнику закупки (подрядчику)	- СРО, в котором состоит участник закупки, должно иметь сформированный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. - Участник закупки должен иметь право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального

		строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). - Уровень ответственности участника закупки — члена СРО по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. - Уровень ответственности участника закупки — члена СРО по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. - В составе заявки участник закупки должен представить действующую выписку из реестра членов СРО (копию выписки); выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
9.	Требования к охране труда, допускам и персоналу	- Работы выполняются в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. приказом Минтруда России № 332н от 24.07.2013; руководители подрядных организаций несут ответственность за состояние охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на своих участках, за соответствие квалификации персонала и соблюдение им правил. - Подрядчик имеет право для ознакомления с объемами работ выехать на место их проведения. - Наличие удостоверений о проверке знаний; копию приказа о назначении руководителя работ. Производство работ выполняется по актам-допускам установленной формы. Наличие специалистов с удостоверениями по электробезопасности (копии подтверждающих документов). Руководители и специалисты должны быть обучены по охране труда в соответствии с порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29), мерам пожарной безопасности в соответствии с нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645).
10.	Требования к применяемым материалам, оборудованию	Применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов.
11.	Требования к выполнению сопутствующих работ	Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. По окончании

		выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора и строительных материалов. По окончании выполнения работ произвести восстановление нарушенного покрытия и благоустройство территории.
12.	Требования к гарантиям	Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в течение гарантированного срока эксплуатации объекта. Подрядчик берет на себя обязательства выполнить все работы, которые включены в цену настоящего договора, включая работы, не учтенные в техническом задании или проектной документации, но необходимые для ввода объекта в эксплуатацию и безопасного использования. Подрядчик обязан создать все необходимые условия для разгрузки, хранения и монтажа материалов и оборудования, необходимых для строительства. При выполнении работ с ненадлежащим качеством Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки. Подрядчик несет ответственность за повреждение объекта и (или) вред, причиненный третьим лицам, разрушение объекта, если указанные вред и повреждение объекта явились следствием нарушений или ошибок, допущенных им при проектировании объекта или в процессе выполнения строительно-монтажных работ. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненных работ на срок, указанный в настоящем договоре, с момента подписания Заказчиком акта приемки-сдачи выполненных работ. На протяжении действия гарантии Подрядчик обязан в кратчайшие сроки принять меры по устранению дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, за свой счет.
13.	Требования к документации при приемке	Приемка работ осуществляется по окончании работы представителем Заказчика с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора. Результатом приемки выполненных работ является акт о приемке выполненных работ КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, подписанные полномочными представителями Заказчика и Подрядчика.
14.	Требования к передаваемой документации	Подрядчик после окончания работ предоставляет следующую документацию в составе, но не ограничиваясь: исполнительная документация в соответствии с действующими СНиП (СП) в 3 экз. (акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы и чертежи, паспорта и сертификаты качества на применяемые материалы и оборудование, протоколы испытаний и пусконаладочных работ, журнал производства работ), а также 1 экз. исполнительных чертежей в электронном виде; копии удостоверений персонала.

15.	Сроки выполнения работ	30 календарных дней с момента подписания договора.
16.	Гарантийные обязательства	24 месяцев

Согласовано:

Технический директор
АО «Птицефабрика «Башкирская» Овчеренко. В.А.

Главный инженер
АО «Птицефабрика «Башкирская» Зарипов Р.У.

Инженер-строитель
АО «Птицефабрика «Башкирская» Ахмадеев К.О.



Оферта:на выполнение строительно-монтажных работ по устройству

	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за ед. мат.	Цена за ед. раб.	Материалы	Работа	Итого	Примечание
РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ									
1.1	Прибор приемно-контрольный «Сириус» с АКБ 12В 40Ач (2 шт.)	шт.	1,00			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
1.2	Блок контроля и индикации С2000-БКИ версия 2.45	шт.	1,00			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
1.3	Контроллер ДПЛС С2000-КДЛ-2И исп.01	шт.	2,00			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
1.4	Извещатель дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-04	шт.	18			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
1.5	Извещатель ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01	шт.	6			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
1.6	Извещатель взрывозащищенный ДИП-34А-03-EXI	шт.	2			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
1.7	Монтажный комплект МК-2 для подвесных потолков	шт.	18			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
1.8	Изолятор шлейфа БРИЗ	шт.	7			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ						0,00	0,00	0,00	
2.1	Свето-звуковой оповещатель Маяк-24-КП	шт.	30			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
2.2	Оповещатель «КРИСТАЛЛ-24» (табло «Выход»)	шт.	12			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
2.3	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт.	2			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
2.4	Адресный релейный блок С2000-СП4/220	шт.	7			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
2.5	Модуль подключения нагрузки МПН	шт.	30			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОКЛАДКА						0,00	0,00	0,00	
3.1	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 2х0,8 (ДПЛС АУПС)	м	250			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
3.2	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 2х0,8 (линии СОУЭ)	м	200			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
3.3	Кабель КИПвЭВ 2х2х0,78 (интерфейс RS-485)	м	510			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
3.4	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (питание 220В)	м	30			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
3.5	Труба гофрированная ПВХ д.20мм	м	450			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
3.6	Коробки монтажные КМОПГ IP54 100х100х50	шт.	50			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
3.7	Огнестойкая кабельная проходка (комплект)	компл.	1			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
РАЗДЕЛ 4. КРЕПЕЖ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ						0,00	0,00	0,00	
4.1	Держатели односторонние д.20мм (1350 шт.)	шт.	1 350			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
4.2	Муфты для гофротруб д.20мм	шт.	50			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
4.3	Анкеры М6 с болтом	шт.	1 350			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
4.4	Диоды 1N5402	шт.	10			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
4.5	Герметик огнестойкий для проходок	кг	3			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
РАЗДЕЛ 5. НАЛАДОЧНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ						0,00	0,00	0,00	
5.1	Программирование контроллеров ДПЛС (2 шт.)	шт.	2			0,00			согласно ТЗ и ВОР
5.2	Настройка логики работы СОУЭ (3 типа)	объект	1			0,00			согласно ТЗ и ВОР
5.3	Проверка работоспособности всех шлейфов и извещателей	система	1			0,00	0,00	0,00	согласно ТЗ и ВОР
5.4	Испытания системы в автоматическом режиме	система	1			0,00			согласно ТЗ и ВОР
5.5	Сдача-приемка системы в эксплуатацию	объект	1			0,00			согласно ТЗ и ВОР
НЕУЧТЕННЫЕ ПОЗИЦИИ									
	Аккумулятор 12В, 40Ач	шт.	2			0,00	0,00	0,00	
	Блок защиты линии БЗЛ	шт.	1			0,00	0,00	0,00	
	Адресный релейный блок С2000-СП2/220	шт.	1			0,00	0,00	0,00	
	Итого общая стоимость					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	В том числе ,НДС 22 %					**0,00**	**0,00**	**0,00**	